



code	pst	omschrijving	hoeveel- heid	een- heid	uren norm	loon code	uurloon	materiaal norm	materieel norm	onderaann norm	stelpost norm	overige norm	begroot norm	begroot totaal
N32.45SA206	A	<b>Afhangen vlakke binnendeur, honingraat, in kleur afgelakt (wit), stomp, deurafmeting 980-1030 x 2.315 mm, 1 - 9 stuks, niet seriematig</b>												
	001	-Afhangen stompe deur, honingraatvulling, hoogte 2.315 mm, tot 10 stuks, niet seriematig	1,00	stk	0,82	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	25,00
	002	-Vlakke binnendeur, honingraat, in kleur afgelakt (wit), stomp, deurafmeting 980/1.030 x 2.315 mm, 1 - 9 stuks, niet seriematig	1,00	stk	-			93,76	-	-	-	-	-	94,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>										<b>-</b>
N32.47SA112	A	<b>Leggen binnendeurdorpel, hardsteen, 20 x 114 mm</b>												
	001	- Leggen binnendorpel, hardsteen	1,00	stk	0,40	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	12,00
	002	- Prefab mortel	0,00	m3	-			95,00	-	-	-	-	-	-
	003	- Binnendorpel, vlak, geolied, hardsteen, 20 x 114 mm	1,00	m	-			20,25	-	-	-	-	-	20,00
---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>m1</b>										<b>-</b>	<b>32,00</b>
N32.47SA112	B	<b>Stellen neuten, hardstenen, 67 x 114 mm</b>												
	001	- Aanbrengen neuten	2,00	stk	0,40	B.1	30,20	-	-	-	-	-	12,00	24,00
	002	- Neut, hardsteen, 67 x 114 mm, hoogte 150 mm	2,00	stk	-			22,25	-	-	-	-	22,50	45,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>paar</b>									<b>-</b>	<b>69,00</b>
N32.47SA124	A	<b>Hang- en sluitwerk, stalen binnendeursloten, gelakte voorplaat, niet seriematig</b>												
	001	- Monteren vrij-/bezetslot, gelakte voorplaat, tot 10 stuks, niet seriematig	1,00	stk	0,55	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	17,00
	002	- Insteek vrij- en bezetslot, voorplaat staal gelakt, sluitplaat staal verzinkt	1,00	stk	-			9,27	-	-	-	-	-	9,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>										<b>-</b>
N32.47SA124	A	<b>Hang- en sluitwerk, RVS krukken en schilden, niet seriematig</b>												
	001	- Monteren RVS deurkrukken, U-model Ø16 mm, en kort-/langschilden, vrij en bezet, tot 10 stuks, niet seriematig	1,00	paar	0,35	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	11,00
	002	- Deurkruk, RVS, U-model 16 mm	1,00	paar	-			29,83	-	-	-	-	-	30,00
	003	- Kort-/langschild, RVS, vrij en bezet	1,00	paar	-			46,06	-	-	-	-	-	46,00
004	- Patentboutje, RVS, M5 x 52 mm	2,00	stk	-			0,64	-	-	-	-	0,50	1,00	
---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>paar</b>									<b>-</b>	<b>88,00</b>	
<b>HOOFDSTUK N32 TOTAAL</b>													<b>-</b>	<b>486,00</b>
N42		<b>Binnenwandafwerkingen</b>												
N42.11SA001		<b>Stukadoorwerk aanbrengen</b>												
	A	<b>Raapwerk en pleisteren, vlak</b>												
001	- Aanbrengen raapwerk en pleisteren	236,00	m2	-			-	-	-	13,40	-	-	13,40	3.162,00
---	<b>Sub-totaal</b>	<b>236,00</b>	<b>m2</b>										<b>13,40</b>	<b>3.162,00</b>
N42.22SA001		<b>Wandtegels aanbrengen</b>												
	A	<b>Pasteltinten kunstglazuur, 150 x 200 mm, gelijmd</b>												
	001	- Voegenwit ten behoeve van wandtegels, verpakking 25 kg	7,50	kg	-			0,86	-	-	-	-	0,80	6,00
	002	- Wandtegel, holland 2025, wit glans, 147 x 197 mm, vanaf 5 pallets	15,75	m2	-			10,30	-	-	-	-	10,29	162,00
	003	- Unicol, witte kunststofgebonden, flexibele middenbedvloertegelijm	12,00	kg	-			0,94	-	-	-	-	0,92	11,00
	004	- Lijmen en inwassen wandtegels, 150 x 200 mm, vanaf 25 m2	15,00	m2	-			-	-	-	18,82	-	-	18,80
005	- Aanbrengen siliconenkitvoeg, 7 x 7 mm	15,00	m	-			-	-	-	4,28	-	-	4,27	64,00
---	<b>Sub-totaal</b>	<b>15,00</b>	<b>m2</b>										<b>35,00</b>	<b>525,00</b>

code	pst	omschrijving	hoeveel- heid	een- heid	uren norm	loon code	uurloon	materiaal norm	materieel norm	onderaann norm	stelpost norm	overige norm	begroot norm	begroot totaal
<b>N42.23YA001</b>		<b>Behangwerk, diverse werkzaamheden</b>												
	A	"Behangen glasvlies op binnenwand, projectgrootte tot &Euro; 225,-"												
	001	- "behangen met glasvlies middelsort, projectgrootte tot &Euro; 225,-"	250,00	m2	0,17	S.9	36,00	-	-	-	-	-	6,12	1.530,00
	002	- Glasweefselbehang (gemiddelde soort)	275,00	m2	-			2,34	-	-	-	-	2,34	644,00
	003	- Lijm, textiel- en grasweefselbehang	62,50	kg	-			3,44	-	-	-	-	3,44	215,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>250,00</b>	<b>m2</b>									<b>9,56</b>	<b>2.389,00</b>
	B	"Oversausen glasvlies, projectgrootte tot &Euro; 225,-"												
	001	- "schilderen glasvlies, projectgrootte tot &Euro; 225,-"	250,00	m2	-			-	-	9,12	-	-	9,12	2.280,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>250,00</b>	<b>m2</b>									<b>9,12</b>	<b>2.280,00</b>
<b>N42.26SA001</b>		<b>Diverse wandbetimmeringen aanbrengen</b>												
	A	<b>Betimmeringen, meranti plint, afmeting 12 x 55 mm, lengte 3,90 - 4,80 m</b>												
	001	- Aanbrengen vloerplint genageld	40,00	m	0,10	B.1	30,20	-	-	-	-	-	3,03	121,00
	002	- Plint, meranti, 12 x 55 mm, gelakt	42,00	m	-			1,20	-	-	-	-	1,19	50,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>40,00</b>	<b>m1</b>									<b>4,28</b>	<b>171,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N42 TOTAAL</b>											<b>-</b>	<b>8.527,00</b>
<b>N43</b>		<b>Vloerafwerkingen</b>												
<b>N43.42SA011</b>		<b>Keramische vloertegels aanbrengen</b>												
	A	<b>Vloertegels, anti-slip, eerste soort, 150 x 150 mm, gelijmd</b>												
	001	- Aanbrengen en verwijderen zaagsel op tegelvloer	5,00	m2	0,20	B.1	30,20	-	-	-	-	-	6,00	30,00
	002	- Inwasmortel ten behoeve van vloertegels	6,00	kg	-			0,11	-	-	-	-	0,17	1,00
	003	- Unicol, witte kunststofgebonden, flexibele middenbedvloertegelijm	4,00	kg	-			0,94	-	-	-	-	1,00	4,00
	004	- Vloertegel, antislip, uni, ultragres global collection, 146 x 146 mm, vanaf 1 pallet	5,25	m2	-			20,90	-	-	-	-	20,95	110,00
	005	- Lijmen en inwassen plavuizen, 150 x 150 mm, tot 50 m2	5,00	m2	-			-	-	28,24	-	-	28,20	141,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>5,00</b>	<b>m2</b>									<b>57,20</b>	<b>286,00</b>
	B	<b>Vloertegels, anti-slip, eerste soort, 300 x 300 mm, gelijmd</b>												
	001	- Aanbrengen en verwijderen zaagsel op tegelvloer	76,00	m2	0,20	B.1	30,20	-	-	-	-	-	6,04	459,00
	002	- Inwasmortel ten behoeve van vloertegels	49,40	kg	-			0,11	-	-	-	-	0,10	5,00
	003	- Unicol, witte kunststofgebonden, flexibele middenbedvloertegelijm	60,80	kg	-			0,94	-	-	-	-	0,94	57,00
	004	- Vloertegel, antislip, uni, ultragres global collection, 146 x 146 mm, vanaf 1 pallet	79,80	m2	-			20,90	-	-	-	-	20,90	1.668,00
	005	- Lijmen en inwassen plavuizen, 300 x 300 mm, tot 50 m2	76,00	m2	-			-	-	24,28	-	-	24,28	1.845,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>76,00</b>	<b>m2</b>									<b>53,08</b>	<b>4.034,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N43 TOTAAL</b>											<b>-</b>	<b>4.320,00</b>
<b>N45</b>		<b>Plafondafwerkingen</b>												
<b>N45.17SA011</b>		<b>Plafondstukadoorwerk aanbrengen</b>												
	A	<b>Aanbrengen spackspuitwerk plafond</b>												
	001	- Aanbrengen spackspuitwerk op plafonds	76,00	m2	-			-	-	7,51	-	-	7,51	571,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>76,00</b>	<b>m2</b>									<b>7,51</b>	<b>571,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N45 TOTAAL</b>											<b>-</b>	<b>571,00</b>

code	pst	omschrijving	hoeveel- heid	een- heid	uren norm	loon code	uurloon	materiaal norm	materieel norm	onderaann norm	stelpost norm	overige norm	begroot norm	begroot totaal
<b>N51</b>		<b>Warmte-opwekking</b>												
<b>N51.11YA201</b>		<b>Gaswandketel</b>												
	A	<b>Monteren gaswandketel met warmwatervoorziening, HR, 28 kW</b>												
	001	- Monteren gaswandketel, HR, elektronische beveiliging en warmwatervoorziening, 28 kW	1,00	stk	-		-	-	-	1.794,06	-	-	-	1.794,00
	002	- Monteren bocht, 90°, rookgasafvoerbuis, enkelwandig, dunwandig aluminium, Ø 80 mm	2,00	stk	-		-	-	-	20,90	-	-	21,00	42,00
	003	- Monteren rookgasafvoerbuis, enkelwandig, hellend dak, dunwandig aluminium, lengte 1,5 m, Ø 80 mm	2,00	stk	-		-	-	-	56,94	-	-	57,00	114,00
	004	- Monteren rookgasafvoerbuis, dikwandig aluminium, Ø 80 mm	1,20	m	-		-	-	-	81,28	-	-	81,67	98,00
	005	- Monteren bocht, 90°, rookgasafvoerbuis, dikwandig aluminium, Ø 80 mm	2,00	stk	-		-	-	-	22,29	-	-	22,50	45,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>2.093,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N51 TOTAAL</b>	-										-	<b>2.093,00</b>
<b>N52</b>		<b>Afvoeren</b>												
<b>N52.20YA101</b>		<b>Binnenriolering, PVC</b>												
	A	<b>Monteren binnenrioleringsbuis, PVC, Ø 50 mm</b>												
	001	- Monteren binnenrioleringsbuis, PVC, Ø 50 mm	1,00	m	-		-	-	-	15,91	-	-	-	16,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>m1</b>									-	<b>16,00</b>
	B	<b>Monteren binnenrioleringsbuis, PVC, Ø 125 mm</b>												
	001	- Monteren binnenrioleringsbuis, PVC, Ø 125 mm	1,00	m	-		-	-	-	25,11	-	-	-	25,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>m1</b>									-	<b>25,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N52 TOTAAL</b>	-										-	<b>41,00</b>
<b>N53</b>		<b>Water</b>												
<b>N53.11SA105</b>		<b>Waterleiding, koper, monteren</b>												
	A	<b>Monteren waterleiding, koper, Ø 15 mm, weinig hulpstukken en 1 beugel per m</b>												
	001	- Monteren waterleiding, koper, met beugel, Ø 15 mm	5,00	m	-		-	-	-	9,00	-	-	9,00	45,00
	002	- Monteren T-stuk, messing, Ø 15 mm	5,00	m	-		-	-	-	3,19	-	-	3,20	16,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>5,00</b>	<b>m1</b>									<b>12,20</b>	<b>61,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N53 TOTAAL</b>	-										-	<b>61,00</b>
<b>N56</b>		<b>Warmtedistributie</b>												
<b>N56.60YA101</b>		<b>Vloerverwarming, CV-water</b>												
	A	<b>Monteren vloerverwarming, hoofdverwarming, 60 m2</b>												
	001	- Monteren vloerverwarming, hoofdverwarming, 60 m2	1,00	set	-		-	-	-	2.567,44	-	-	-	2.567,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>set</b>									-	<b>2.567,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N56 TOTAAL</b>	-										-	<b>2.567,00</b>



code	pst	omschrijving	hoeveel- heid	een- heid	uren norm	loon code	uurloon	materiaal norm	materieel norm	onderaann norm	stelpost norm	overige norm	begroot norm	begroot totaal
<b>N63.52SA005</b>		<b>Wandcontactdoos, inbouw, monteren</b>												
	A	<b>Monteren wandcontactdoos, 2-polig + aarde, tweevoudig, inbouw, 16 A, in enkele doos, compleet met inbouwdoos en 5 m buis met VD-draad</b>												
	001	- Monteren wandcontactdoos, 2-polig + aarde, tweevoudig, inbouw, in enkele doos, 16 A	8,00	stk	-	-	-	-	-	14,12	-	-	14,13	113,00
	002	- Trekken VD-installatiedraad, 2,5 mm2, in buis	120,00	m	-	-	-	-	-	0,49	-	-	0,49	59,00
	003	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in wandsleuf met keggen	5,34	m	-	-	-	-	-	16,30	-	-	16,30	87,00
	004	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, uit zicht, afwerklaag vloer met inslagbeugel	24,00	m	-	-	-	-	-	4,54	-	-	4,54	109,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>8,00</b>	<b>stk</b>									<b>46,00</b>	<b>368,00</b>
<b>N63.61SA125</b>		<b>TL-inbouwarmatuur met spiegelrooster monteren</b>												
	A	<b>Monteren inbouwarmatuur, spiegelrooster, TL, 1 x 36 W, compleet met aansluitsnoer</b>												
	001	- Monteren inbouwarmatuur, met spiegelrooster, TL, 1 x 36 W	8,00	stk	-	-	-	-	-	106,49	-	-	106,50	852,00
	002	- Monteren aansluitsnoer, met haakse steker + ra, snoer 3 x 1 mm2, lengte 3 m	8,00	stk	-	-	-	-	-	13,29	-	-	13,25	106,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>8,00</b>	<b>stk</b>									<b>119,75</b>	<b>958,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N63 TOTAAL</b>											<b>-</b>	<b>1.326,00</b>
<b>N64</b>		<b>Communicatie</b>												
<b>N64.00SA115</b>		<b>Aansluitpunt, communicatie, inbouw monteren</b>												
	A	<b>Monteren wandcontactdoos voor telefoon, 4-polig, inbouw, compleet met inbouwdoos en 20 m telefoonkabel, UTP, categorie 3, 2 x 2 x 0,5 mm2 in buis</b>												
	001	- Monteren telefoonkabel conform PTT-norm 88, UTP categorie 3, 2 x 2 x 0,5 mm2	20,00	m	-	-	-	-	-	2,29	-	-	2,30	46,00
	002	- Monteren wandcontactdoos voor telefoon, 4-polig	1,00	stk	-	-	-	-	-	13,33	-	-	-	13,00
	003	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in wandsleuf met keggen	2,67	m	-	-	-	-	-	16,30	-	-	16,12	43,00
	004	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, uit zicht, afwerklaag vloer met inslagbeugel	12,00	m	-	-	-	-	-	4,54	-	-	4,50	54,00
	005	- Monteren inbouwdoos met deksel, diepte 40 mm, buis Ø 16 mm	1,00	stk	-	-	-	-	-	4,59	-	-	-	5,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									<b>-</b>	<b>161,00</b>
	B	<b>Monteren wandcontactdoos voor radio/TV, einddoos, inbouw, compleet met inbouwdoos en 20 m coax-kabel, 75 Ohm, binnenader 0,60 mm, wit</b>												
	001	- Monteren wandcontactdoos voor radio/TV, einddoos, inbouw	1,00	stk	-	-	-	-	-	22,00	-	-	-	22,00
	002	- Trekken coax-kabel, wit, 75 Ohm, binnenader 0,60 mm, door buis	20,00	m	-	-	-	-	-	2,19	-	-	2,20	44,00
	003	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in wandsleuf met keggen	2,67	m	-	-	-	-	-	16,30	-	-	16,12	43,00
	004	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, uit zicht, afwerklaag vloer met inslagbeugel	12,00	m	-	-	-	-	-	4,54	-	-	4,50	54,00
	005	- Monteren inbouwdoos met deksel, diepte 40 mm, buis Ø 16 mm	1,00	stk	-	-	-	-	-	4,59	-	-	-	5,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									<b>-</b>	<b>168,00</b>
	C	<b>Monteren wandcontactdoos voor data, inbouw, categorie 6, 300 MHz, compleet met inbouwdoos en 20 m datanetwerkkabel, UTP, categorie 5, 4 x 2 x 0,5 mm2 in buis</b>												
	001	- Monteren datanetwerkkabel, UTP-kabel, categorie 5, 4 x 2 x 0,5 mm2	20,00	m	-	-	-	-	-	2,14	-	-	2,15	43,00
	002	- Monteren enkelvoudige datawandcontactdoos, categorie 6, inbouw met afdekplaat, 300 MHz	1,00	stk	-	-	-	-	-	20,09	-	-	-	20,00
	003	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in wandsleuf met keggen	2,67	m	-	-	-	-	-	16,30	-	-	16,12	43,00
	004	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, uit zicht, afwerklaag vloer met inslagbeugel	12,00	m	-	-	-	-	-	4,54	-	-	4,50	54,00
	005	- Monteren inbouwdoos met deksel, diepte 40 mm, buis Ø 16 mm	1,00	stk	-	-	-	-	-	4,59	-	-	-	5,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									<b>-</b>	<b>165,00</b>
<b>N64.70SA005</b>		<b>Deurbelinstallatie monteren</b>												
	A	<b>Monteren bedrukker, inbouw, rond model, onverlicht, messing, compleet met inbouwdoos en 5 m buis met signaalkabel</b>												
	001	- Monteren bedrukker, rond model, inbouw, onverlicht en zonder naamkader, messing	1,00	stk	-	-	-	-	-	33,55	-	-	-	34,00
	002	- Trekken signaalkabel, onafgeschermd, grijs, 2 x 0,8 mm2, in buis	5,00	m	-	-	-	-	-	2,46	-	-	2,40	12,00
	003	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in wandsleuf met keggen	0,50	m	-	-	-	-	-	16,30	-	-	16,00	8,00
	004	- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, uit zicht, afwerklaag vloer met inslagbeugel	3,50	m	-	-	-	-	-	4,54	-	-	4,57	16,00
	005	- Monteren inbouwdoos met deksel, diepte 30 mm, buis Ø 16 mm	1,00	stk	-	-	-	-	-	4,62	-	-	-	5,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									<b>-</b>	<b>75,00</b>

code	pst	omschrijving	hoeveel-	een-	uren	loon	uurloon	materiaal	materieel	onderaann	stelpost	overige	begroot	begroot
				heid	heid	norm	code			norm		norm	norm	totaal
	B	<b>Monteren deurbel, eenvoudige uitvoering, 5 - 8 V, 82 dB, compleet met 5 m buis, inbouw, met signaalkabel</b>												
001		- Monteren deurbel, eenvoudig, 82 dB, 5 - 8 V	1,00	stk	-			-	-	13,15	-	-	-	13,00
002		- Trekken signaalkabel, onafgeschermd, grijs, 3 x 0,8 mm2, in buis	5,00	m	-			-	-	2,59	-	-	2,60	13,00
003		- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in wandsleuf met keggen	0,50	m	-			-	-	16,30	-	-	16,00	8,00
004		- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, uit zicht, afwerklaag vloer met inslagbeugel	3,50	m	-			-	-	4,54	-	-	4,57	16,00
---		<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>50,00</b>
	C	<b>Monteren deurbeltransformator, opbouw, 8 V/1 A, losse montage, compleet met 3 m buis, opbouw, met signaalkabel</b>												
001		- Monteren deurbeltransformator, opbouw, losse montage, 8 V, 1 A	1,00	stk	-			-	-	25,80	-	-	-	26,00
002		- Trekken signaalkabel, onafgeschermd, grijs, 3 x 0,8 mm2, in buis	3,00	m	-			-	-	2,59	-	-	2,67	8,00
003		- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in zicht, houten plafond met buisclips	3,00	m	-			-	-	4,23	-	-	4,33	13,00
---		<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>47,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N64 TOTAAL</b>											-	<b>666,00</b>
<b>N65</b>		<b>Beveiliging</b>												
<b>N65.45SA105</b>		<b>Aardingsinstallatie, woning, monteren</b>												
	A	<b>Monteren aardingsinstallatie meterkast, 1 CV-leiding, 1 hoofdgasleiding en hoofdwaterleiding, compleet met klemmen en leiding</b>												
001		- Monteren buis, PVC, Ø 16 mm, in zicht, houten plafond met buisclips	3,00	m	-			-	-	4,23	-	-	4,33	13,00
002		- Monteren bandaardklem, lengte 170 mm	3,00	stk	-			-	-	7,92	-	-	8,00	24,00
003		- Monteren aardleiding, verbinding, 4 mm2	6,00	m	-			-	-	3,13	-	-	3,17	19,00
004		- Monteren aardleiding, verbinding, 6 mm2	3,00	m	-			-	-	3,71	-	-	3,67	11,00
005		- Monteren hoofdaardrail (HAR) in meterkast, 1 x 25 mm2 + 6 x 6 mm2	1,00	stk	-			-	-	7,99	-	-	-	8,00
---		<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>75,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N65 TOTAAL</b>											-	<b>75,00</b>
<b>N73</b>		<b>Vaste keukenvoorzieningen</b>												
<b>N73.11SA006</b>		<b>Eenvoudige keukens, onderkasten, monteren</b>												
	A	<b>Keukeninrichting, keukenblok, RVS blad, 1 bak, wafel of glad, 3 deuren, 2 laden, afmeting 1.800 mm, uitvoering: standaard</b>												
001		- Aanbrengen RVS-aanrechtblad, 1.810/1.820 mm	1,00	stk	0,53	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	16,00
002		- Stellen keukenblok, 1.800 mm	1,00	stk	2,05	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	62,00
003		- Aanrechtblad met 1 bak, RVS, glad en wafelmotief, 1.810 x 600 mm, tot 10 stuks	1,00	stk	-			120,75	-	-	-	-	-	121,00
004		- Keukenblok met 3 deuren en 2 laden, 1.800 x 565 mm, tot 10 stuks	1,00	stk	-			173,65	-	-	-	-	-	174,00
005		- kraan	1,00	stk	0,50	V.00	30,20	80,00	-	-	-	-	-	95,00
---		<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>468,00</b>
<b>N73.11SA101</b>		<b>Eenvoudige keukens, bovenkasten, monteren</b>												
	A	<b>Eenvoudige keukens, bovenkast, dubbele deur, afmeting b = 1.200 x h = 550 mm, uitvoering: standaard</b>												
001		- Aanbrengen bovenkastje enkel	2,00	stk	0,45	B.1	30,20	-	-	-	-	-	13,50	27,00
002		- Bovenkast met 2 deuren en 1 legplank, b x h x d = 1.200 x 550 x 300 mm, tot 10 stuks	2,00	stk	-			75,90	-	-	-	-	76,00	152,00
---		<b>Sub-totaal</b>	<b>2,00</b>	<b>stk</b>									<b>89,50</b>	<b>179,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N73 TOTAAL</b>											-	<b>647,00</b>

Steunpunt  
 afbouw ruwbouw  
 invo 76 m2

code	pst	omschrijving	hoeveel- heid	een- heid	uren norm	loon code	uurloon	materiaal norm	materieel norm	onderaann norm	stelpost norm	overige norm	begroot norm	begroot totaal
<b>N74</b>		<b>Vaste sanitaire voorzieningen</b>												
<b>N74.11SA005</b>		<b>Toiletcombinatie monteren</b>												
	A	<b>Monteren toilet, verhoogd, wit, compleet met laaghangend reservoir, toiletbril en closetrolhouder</b>												
	001	- Monteren toilet, vlakspoel met laaghangend reservoir, wit, zitting met deksel, verhoogd, standaard uitvoering	1,00	stk	-		-	-	-	322,18	-	-	-	322,00
	002	- Monteren toiletrolhouder	1,00	stk	-		-	-	-	26,18	-	-	-	26,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>348,00</b>
<b>N74.21SA005</b>		<b>Wastafelcombinatie monteren</b>												
	A	<b>Monteren wastafel, wit, 650 x 480 mm, compleet met verchromde planchet met glas, spiegel, kunststof afvoerset en mengkraan</b>												
	001	- Monteren wastafel, wit, kunststof afvoerset, mengkraan met verstelbare uitloop, 650 x 480 mm	1,00	stk	-		-	-	-	196,07	-	-	-	196,00
	002	- Monteren planchet, chroom met glas, 500 mm	1,00	stk	-		-	-	-	52,24	-	-	-	52,00
	003	- Monteren spiegel, rechthoekig, kunststof spiegelklemmen, 570 x 400 mm	1,00	stk	-		-	-	-	28,34	-	-	-	28,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>276,00</b>
<b>N74.70SA121</b>		<b>Toiletbeugel monteren</b>												
	A	<b>Monteren toiletbeugel, opklapbaar, RVS, lengte 800 mm</b>												
	001	- Monteren toiletbeugel, opklapbaar, RVS, lengte 800 mm	2,00	stk	-		-	-	-	127,76	-	-	128,00	256,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>2,00</b>	<b>stk</b>									<b>128,00</b>	<b>256,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N74 TOTAAL</b>											-	<b>880,00</b>
<b>N86</b>		<b>Losse opberginventaris</b>												
<b>N86.00SA001</b>		<b>Losse kasten plaatsen</b>												
	A	<b>Kasten plaatsen, servieskast, afmeting 600 x 550 x 1.850 mm</b>												
	001	- Monteren servieskast, hoogte 1.850 mm	1,00	stk	0,70	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	21,00
	002	- Projectkeuken standaard, servieskast met 1 deur en vijf legplanken, 600 x 550 x 1.850 mm, tot 10 stuks	1,00	stk	-		-	118,75	-	-	-	-	-	119,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>140,00</b>
	B	<b>Kasten plaatsen, legkast met 5 planken, afmeting 800 x 600 x 2.010 mm</b>												
	001	- Monteren legkast, hoogte 2.010 mm	1,00	stk	0,75	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	23,00
	002	- Legkast met 5 planken, 800 x 600 x 2.010 mm, tot 10 stuks, woningproject	1,00	stk	-		-	86,73	-	-	-	-	-	87,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>110,00</b>
	C	<b>Kasten plaatsen, werkkast met 2 planken, afmeting 800 x 600 x 2.010 mm</b>												
	001	- Monteren werkkast, hoogte 2.010 mm	1,00	stk	0,72	B.1	30,20	-	-	-	-	-	-	22,00
	002	- Werkkast met 2 planken, 800 x 600 x 2.010 mm, tot 10 stuks	1,00	stk	-		-	77,42	-	-	-	-	-	77,00
	---	<b>Sub-totaal</b>	<b>1,00</b>	<b>stk</b>									-	<b>99,00</b>
		<b>HOOFDSTUK N86 TOTAAL</b>											-	<b>349,00</b>

**SAMENVATTING**

Hs	Omschrijving	Hoev.	Eenh	Norm	Totaal	Pag.
N22	Binnenwanden	-		-	474,00	1
N31	Buitenwandopeningen	-		-	4.736,00	1
N32	Binnenwandopeningen	-		-	486,00	1
N42	Binnenwandafwerkingen	-		-	8.527,00	2
N43	Vloerafwerkingen	-		-	4.320,00	3
N45	Plafondafwerkingen	-		-	571,00	3
N51	Warmte-opwekking	-		-	2.093,00	4
N52	Afvoeren	-		-	41,00	4
N53	Water	-		-	61,00	4
N56	Warmtedistributie	-		-	2.567,00	4
N57	Luchtbehandeling	-		-	551,00	5
N58	Regeling klimaat en sanitair	-		-	280,00	5
N62	Krachtstroom	-		-	415,00	5
N63	Verlichting	-		-	1.326,00	5
N64	Communicatie	-		-	666,00	6
N65	Beveiliging	-		-	75,00	7
N73	Vaste keukenvoorzieningen	-		-	647,00	7
N74	Vaste sanitaire voorzieningen	-		-	880,00	8
N86	Losse opberginventaris	-		-	349,00	8

**TOTAAL PROJECT STEUNPUNT**

- **29.065,00**

Steunpunt  
afbouw ruwbouw  
nvo 76 m2

TOESLAGEN Omschrijving	Toeslag	Bedrag 1	Totaal
<b>Totaal exclusief toeslagen</b>			<b>29.065,00</b>
Algemene bouwplaatskosten	8,00%	29.065,00	2.325,00
Totaal	-	-	31.390,00
Algemene bedrijfskosten	5,00%	31.390,00	1.570,00
Totaal	-	-	32.960,00
Winst en Risico	3,00%	32.960,00	989,00
Totaal	-	-	33.949,00
<b>B.T.W.</b>	<b>19,00%</b>	<b>33.949,00</b>	<b>6.450,00</b>
<b>Totaal</b>			<b>40.399,00</b>